



**COOPERATIVA DE PROVISION DE  
SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS,  
SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

R. Naón 2499 - San Pedro (B) - Telefono (03329) 431300

Compras: Internos 335 - 336 - 319

E-MAIL: [compras@coopser.com.ar](mailto:compras@coopser.com.ar)

**PEDIDO DE COTIZACION**

**Licitación:**

**035/18**

"Mantenimiento anual de antenas y UHF"

**Apertura: 24 ABRIL 2018 - 9 hs**

Mantenimiento de oferta: 30 días

Plazo de entrega: Inmediato / Indicar

Entrega oferta: Romulo Naón 2499

Lugar entrega de material: **Romulo Naón 2499, San Pedro**

Sres.:

Dir.:

**Forma de pago:**

a) Cotizaciones en pesos: (sin condicionamientos de actualización a valor u\$s)

- 1) Contado contra entrega ( )
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 días fecha entrega mercadería ( )
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 días fecha entrega mercadería ( )

b) Cotizaciones en divisas: (con condicionamiento de actualización)

Los pagos se efectuarán en Pesos al valor del Dólar Banco Nación Argentina tipo vendedor al día anterior al de emisión del respectivo cheque.

- 1) Contado contra entrega ( )
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 días fecha entrega mercadería ( )
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 días fecha entrega mercadería ( )

( ) Seleccionar y/o indicar la forma de pago aceptada.

"La facturación deberá ser emitida en pesos, indicando la equivalencia en cantidad de dólares estadounidenses al valor de cotización por unidad. La Cooperativa procederá a realizar el pago de acuerdo con la cotización del dólar Banco Nación tipo vendedor del día anterior a la emisión del respectivo cheque o transf. bancaria. Por su parte el proveedor deberá emitir con posterioridad a la recepción de los fondos la nota de débito o crédito correspondiente, resultante de la diferencia entre el monto facturado y el abonado". Se dará prioridad a la propuesta que ofrezca mayor financiación o plazo de pago a precios similares. **NO SE REALIZARAN PAGOS POR ANTICIPADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.**

Los pagos se realizarán en la Sede Social de la Coopser en el horario de 8 a 13 hs. o por depósito/transferencia bancaria con costo a cargo del adjudicatario. Los pagos bancarios que se realicen en cuentas de Bancos distintos al Provincia de Buenos Aires, se harán por CBU con un costo del 5/1000 a cargo del proveedor.

Lo solicitado es con entrega en San Pedro, libre de flete, caso contrario dejar bien expresado en cotización.

Las cantidades pueden variar en mas o en menos a la hora de adjudicar.

**Aclarar forma de pago, mantenimiento de oferta y plazo de entrega. Caso contrario se tomara 30 días como forma de pago, inmediato como plazo de entrega y 20 días como mantenimiento de oferta.**

Podra descargar el pliego de **CONDICIONES PARTICULARES y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS** de <http://www.coopser.com.ar/seccion.php?id=8>

Las ofertas seran aceptadas por fax y/o mail en forma PROVISORIA, se deberá enviar la oferta original por sobre cerrado, personalmente o por correo.

**Condiciones Especiales:**

**Sr. Proveedor:** Sera requisito indispensable para el ingreso a la Plta. Operativa R. Naon y/o Dependencias de Coopser; para la entrega de materiales, elementos y/o realización de servicios por parte de los PROPIETARIOS y/o TRANSPORTISTAS, de la presentación de Certificados de Afiliación de ART y cláusulas de No Repetición en favor de la Cooperativa de Provisión de Servicios Electricos, Publicos y Sociales de San Pedro Ltda.

Solicitamos la cotización de lo siguiente:

ITEM	CANT	U	DESCRIPCION DEL MATERIAL	(*)	Precio Unitario SIN IVA	Precio Total SIN IVA
			Mantenimiento preventivo y correctivo de las radios UHF, repetidora TPSP, bases y handys requerido por CNC.			
1	1		<b>Terminal Puerto San Pedro:</b> Control de Estado y funcionamiento de la repetidora, control de reflejada, control de estado de la antena, control de la UPS y su banco de baterías, controlar los niveles de energía de alimentación, limpieza del mini shelter y pruebas de efectividad. Debe incluir el precintado de cables sueltos, control del balizado de led, funcionamiento, controlar los conectores, encintar los conectores (sellador vulcanizable) y reemplazar filtros de aire y del shelter. <u>Presentar el informe final al representante de la Coopser y los arreglos a realizar si los hubiere.</u>  Montada sobre los silos a 150 metros de altura, mas la altura de la antena de 6 metros			

2	1	<b>Sede Sampedrito II:</b> Controlar estado y funcionamiento de la radio base, control del estado de la antena, control de la UPS y Batería. Realizar pruebas en los dos canales, controlar los niveles de energía de alimentación, y pruebas de efectividad. <u>Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere.</u>		
3	1	<b>Sede Sampedrito I:</b> Control del estado y funcionamiento de la radio base, control del estado de la antena, control de la UPS y batería. Realizar pruebas en los dos canales, controlar los niveles de energía de alimentación, y pruebas de efectividad. <u>Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere.</u>		
4	1	<b>Sede Estación TRANSBA Ruta 191 Km 15:</b> Control del estado y funcionamiento de la radio base, control del estado de la antena, control de la UPS y batería. Realizar pruebas en los dos canales, controlar los niveles de energía de alimentación, y pruebas de efectividad. <u>Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere.</u>		
5	1	<b><u>CONTROL EN UNIDADES MÓVILES:</u></b> Control del estado y funcionamiento de las radios bases, control del estado de las antenas, control del Irradiante (Cuarto de onda). Realizar pruebas en los dos canales, controlar los niveles de alimentación y pruebas de efectividad. <u>Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere.</u>		
6	1	<b><u>Sede CENTRAL:</u></b> Control del mástil (verificar anclajes, niveles de tensión de riendas, control en altura) control del estado de las balizas. <u>Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere.</u> Montada sobre edificio de Coopser de 10 metros de altura, mas la altura de la antena de 24 metros.		
7	1	<b><u>Sede Campo:</u></b> Control de frecuencia de comunicacion en zonas de Gobernador Castro, como asi tambien en la zona de Colonia Velaz y Paraje La Bolsa. <u>Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere.</u>		
8	1	<b><u>Sede Obrador:</u></b> Control del mastil (verificar anclajes, niveles de tension de riendas, control de altura) Control del estado de las balizas. <u>Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere.</u> Control y reparacion si fuera necesario. El mastil de 15 metros ubicado sobre edificio		
9	1	<b><u>Sede Santa Lucia:</u></b> Control del mastil (verificar anclajes, niveles de tension de riendas, control de altura) Control del estado de las balizas. Control de frecuencia de comunicacion. <u>Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere.</u> Antena de 42 metros, situada en el patio del edificio de Coopser en Santa Lucia		
		La Coopser se encargara de gestionar los premisos ante TERMINAL PUERTO SAN PEDRO (TPSP), el ingreso a la planta de silos, despues de haber recibido la documentacion requerida de la ART (personal) y seguro de vida Obligatorio, tramitar aviso de obra y certificacion de aportes.  Se debera adjuntar poliza de responsabilidad civil hacia terceros - Clausula de no repeticion a favor de TPSP y COOPSER		