



**COOPERATIVA DE PROVISION DE  
SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS,  
SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

R. Naón 2499 - San Pedro (B) - Telefono (03329) 431300

Compras: Internos 335 - 336 - 319

E-MAIL: [compras@coopser.com.ar](mailto:compras@coopser.com.ar)

**PEDIDO DE COTIZACION**

**Licitación:**

**083/20-**

"Mantenimiento anual de antenas y UHF"

**Apertura: 16 OCTUBRE 2020 - 11hs**

Mantenimiento de oferta: 30 días

Plazo de entrega: Indicar

Entrega oferta: Romulo Naón 2499

Lugar entrega de material: Romulo Naón 2499, San Pedro

Sres.:

Dir.:

**Forma de pago:**

a) Cotizaciones en pesos: (sin condicionamientos de actualización a valor u\$s)

- 1) Contado contra entrega ( )
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 días fecha entrega mercadería ( )
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 días fecha entrega mercadería ( )

b) Cotizaciones en divisas: (con condicionamiento de actualización)

Los pagos se efectuarán en Pesos al valor del Dólar Banco Nación Argentina tipo vendedor al día anterior al de emisión del respectivo cheque.

- 1) Contado contra entrega ( )
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 días fecha entrega mercadería ( )
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 días fecha entrega mercadería ( )

( ) Seleccionar y/o indicar la forma de pago aceptada.

"La facturación deberá ser emitida en pesos, indicando la equivalencia en cantidad de dólares estadounidenses al valor de cotización por unidad. La Cooperativa procederá a realizar el pago de acuerdo con la cotización del dólar Banco Nación tipo vendedor del día anterior a la emisión del respectivo cheque o transf. bancaria. Por su parte el proveedor deberá emitir con posterioridad a la recepción de los fondos la nota de débito o crédito correspondiente, resultante de la diferencia entre el monto facturado y el abonado". Se dará prioridad a la propuesta que ofrezca mayor financiación o plazo de pago a precios similares. **NO SE REALIZARAN PAGOS POR ANTICIPADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.**

Los pagos se realizarán en la Sede Social de la Coopser en el horario de 8 a 13 hs. o por depósito/transferencia bancaria con costo a cargo del adjudicatario. Los pagos bancarios que se realicen en cuentas de Bancos distintos al Provincia de Buenos Aires, se harán por CBU con un costo del 5/1000 a cargo del proveedor.

Lo solicitado es con entrega en San Pedro, libre de flete, caso contrario dejar bien expresado en cotización.

Las cantidades pueden variar en mas o en menos a la hora de adjudicar.

**Aclarar forma de pago, mantenimiento de oferta y plazo de entrega. Caso contrario se tomara 30 días como forma de pago, inmediato como plazo de entrega y 20 días como mantenimiento de oferta.**

Podra descargar el pliego de **CONDICIONES PARTICULARES y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS** de <http://www.coopser.com.ar/seccion.php?id=8>

Las ofertas seran aceptadas por fax y/o mail en forma PROVISORIA, se deberá enviar la oferta original por sobre cerrado, personalmente o por correo.

**Condiciones Especiales:**

**Sr. Proveedor:** Sera requisito indispensable para el ingreso a la Plta. Operativa R. Naon y/o Dependencias de Coopser; para la entrega de materiales, elementos y/o realizacion de servicios por parte de los PROPIETARIOS y/o TRANSPORTISTAS, de la presentacion de Certificados de Afiliacion de ART y clausulas de No Repeticion en favor de la Cooperativa de Provision de Servicios Electricos, Publicos y Sociales de San Pedro Ltda.

Solicitamos la cotización de lo siguiente:

ITEM	CANT	U	DESCRIPCION DEL MATERIAL	(*)	Precio Unitario SIN IVA	Precio Total SIN IVA
			Mantenimiento preventivo y correctivo de las radios UHF, repetidora TPSP, bases y handys requerido por CNC.			
1	1		<b>EN Terminal Puerto San Pedro:</b> Control de Estado y Funcionamiento de la repetidora, control de Reflejada, control del estado de la antena, control de la UPS y su banco de Baterías. Controlar los niveles de energía de alimentación, limpieza del mini shelter y pruebas de efectividad. Debe incluir el precintado de cables sueltos, CONTROLAR EL BALIZADO DE LED-FUNCIONAMIENTO, controlar los conectores, encintar los conectores (sellador vulcanizable) y reemplazar filtros de aire y del shelter..Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere. CONTROL y REPARACION SI FUERA NECESARIO.  Montada sobre los silos a 150 metros de altura, mas la altura de la antena de 6 metros			

2	1	<p><b>EN Sede Sampedrito II:</b> Controlar Estado y Funcionamiento de la Radio Base, control del estado de la antena, control de la UPS y Batería. Realizar pruebas en los dos canales. Controlar los niveles de energía de alimentación, y pruebas de efectividad. Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere. CONTROL y REPARACION SI FUERA NECESARIO</p>		
3	1	<p><b>EN Sede Sampedrito I:</b> Control del Estado y Funcionamiento de la Radio Base, control del estado de la antena, control de la UPS y Batería. Realizar pruebas en los dos canales. Controlar los niveles de energía de alimentación, y pruebas de efectividad. Presentar el informe final al representante de la COOPSER y los arreglos a realizar si los hubiere.</p>		
4	1	<p><b>CONTROL EN UNIDADES MOVILES:</b> Control del Estado y Funcionamiento de las Radios Bases, control del estado de las antenas, control del Irradiante (Cuarto de onda); realizar pruebas en los dos canales, controlar los niveles de alimentación. BATERIAS UNIDADES (CONTROLAR CAPACIDAD / AUTONOMIA), y pruebas de efectividad. Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere.</p>		
5	1	<p><b>EN Sede CENTRAL:</b> Control del mástil (verificar anclajes, niveles de tensión de riendas, control en altura) control del estado de las Balizas. Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere. CONTROL y REPARACION SI FUERA NECESARIO.</p> <p>Montada sobre edificio de Coopser de 10 metros de altura, mas la altura de la antena de 24 metros.</p>		
6	1	<p><b>EN Sede ROMULO NAON:</b> Control del mástil (verificar anclajes, niveles de tensión de riendas, control en altura) control del estado de las Balizas. Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere. CONTROL y REPARACION SI FUERA NECESARIO (15 MTS SOBRE SEDE)</p>		
7	1	<p><b>EN Sede DELEG. SANTA LUCIA:</b> Control del mástil (verificar anclajes, niveles de tensión de riendas, control en altura) control del estado de las Balizas. Presentar el informe final al representante de la COOPSER, y los arreglos a realizar si los hubiere. CONTROL y REPARACION SI FUERA NECESARIO (42MTS.)</p>		
8	1	<p><b>PONER EN ANTENA DE SANTA LUCIA</b> - Sistema Repetidor marca KENWOOD mod. TKR-820 Serie N°91000486, PROVISTA POR COOPSER, PUESTA EN MARCHA EN ANTENA DE SANTA LUCIA, CON EL AGREGADO DE LA ANTENA CORRESPONDIENTE PARA QUE SE VEA CON LA FRECUENCIA DE LA YA EXISTENTE EN TPSP.-</p> <p>TENER EN CUENTA LA PROVISION DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN CON LA REPETIDORA MOTOROLA DE TPSP Y EN LA MISMA FRECUENCIA (EJ. CABLES, ANTENA YAGUI O LA QUE PUDIERA CORRESPONDER)</p>		

**Quien resulte adjudicatario deberá presentar poliza de responsabilidad civil hacia terceros - ART y/o accidentes personales Clausula de no repeticion a favor de TPSP y COOPSER**